

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเม็กดำ
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๗,๓๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

๔. โดยสังเขป โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเม็กดำ อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร
หนา/สูง ๐.๓๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐๗,๓๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q) แบบ ปร.๔

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจำเนียร สุคำภา

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

๗.๒ นายบุญส่ง สานโธสง

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

๗.๓ นายสุเพียบ เกรมย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ อ.พยุหะภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

งานซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร

บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา/สูง 0.30 เมตร

วันที่ 6 กันยายน 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างแล้วและถือว่าราคาค่า

लग्ना

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ

คณะกรรมการ

(นายสุเพียบ เกรัมย์)

(นายบุญส่ง ซานโง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

लग्ना

คณะกรรมการ

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายจำเนียร สุกัมภา)

(นายสาयน์ต์ ยกน้อยวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อ. พยุหะภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม

บัญชีประมาณราคางานก่อสร้าง

งานซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ต.เม็กดำ อ.พยุหะภูมิพิสัย

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หน้า/สูง 0.30 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าแรงงาน และวัสดุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1. งานปรับปรุงซ่อมแซม								
1.1 ดินถม		1,650.00	ลบ.ม	32	52,800	-	-	52,800
1.2 งานปรับเกรดเรียบ		5,500.00	ตร.ม	-	-	5.00	27,500	27,500
2. งานวางท่อระบายน้ำ								
2.1 งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร		-	ฟุต	560	-	100.00	-	-
	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน							80,300