

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๑,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร และลงดินถมไหล่ทางตามสภาพ พร้อมลงท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย จากที่นายนายวงษ์ สุพรรณรัง ถึงที่นางสาวสารารัญ มณีเนตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๘๑,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q.) แบบ ปร.๔

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบุญส่ง สานโรสง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

๗.๒ นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


๗.๓ นางสาวดารุณีย์ อาซากิจ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)


(นายบุญส่ง สานโรสง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสาวดารุณีย์ อาซากิจ)

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ที่ มค ๗๗๗๐๓ / ๒๕๖๔

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณราคากลาง

จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ ๓๗๒ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตรและลงดินถมไหล่ทางตามสภาพพร้อมลงท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อนพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย จากที่นายนายวงษ์ สุพรรณรัง ถึงที่นางนางสาวสำราญ มณีเนตร เป็นจำนวนเงิน ๒๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคากลางตามแบบแปลนและรายการประมาณราคาโครงการดังกล่าวแล้วในวงเงิน ๒๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ดังรายละเอียดสรุปการประมาณราคาโครงการข้างที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายบุญส่ง ซานไธสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวดารุณี อาชากิจ)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวปราณี มะลิลา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจำเนียร สุคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายจำเนียร สุคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร. 5

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ประเภทงาน : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 17 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตรและลงดินถมไหล่ทางตามสภาพพร้อมลงท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อนพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย จากที่นายนายวงษ์ สุพรรณรัง ถึงที่นางสาวสำราญ มณีเนตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เม็กดำ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 17 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ออกแบบและรายการ / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 5 แผ่น ปรับประมาณราคาเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร แบบเลขที่ 13 / 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	206,538.38	1.3607	281,036.77	ราคารวมป้าย
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงาน 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			281,036.77	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			281,000.00	
	ตัวอักษร = สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				

พื้นที่ก่อสร้างถนน = 504.00 ตารางเมตร เฉลี่ยตารางเมตรละ 557.53 บาท

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 , หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ 372 / 2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบุญส่ง สานโรสง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายจำเนียร สุคำภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นผู้อนุมัติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวดารุณีย์ อาษาภัก)
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายจำเนียร สุคำภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 17 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตรและลงดินถมไหล่ทางตามสภาพพร้อมลงท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อนพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย จากที่นายนายวงษ์ สุพรรณรัง ถึงที่นางสาวสำราญ มณีเนตรา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 17 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

วันที่ปรับประมาณราคา 1 พฤศจิกายน 2564

ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน กันยายน 2564

ราคาน้ำมันดีเซลB7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 30.00 -30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม 1.1 งานรื้อผิวทางลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHAL CONCRETE SURFACE) 1.2งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERT)		ตร.ม. SQ.M. เหมาจ่าย L.S.	14.45	0.00	1.3607	0.00	0.00
2	งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานปรับแก้พื้นที่ทางเดิม (CLEARING AND GRUBBIN) 2.2 งานลงดินถมปรับระดับพื้นที่ทาง หนา 10 - 12 ซม.	504.00	ตร.ม. SQ.M. ลบ.ม.	1.72 46.33	866.88 0.00	1.3607 1.3607	1,179.56 0.00	1,179.56 0.00
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา 5 ซม.) (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	25.20	ลบ.ม. CU.M.	341.35	8,602.02	1.3607	11,704.77	11,704.77
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.2 รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) 4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 4.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	504.00 8.00 92.00	ตร.ม. SQ.M. ม. ม. ม. ม.	360.99 137.10 125.80	181,939.92 1,096.80 11,573.61	1.3607 1.3607 1.3607	247,565.65 1,492.42 15,748.21	247,565.65 1,492.42 15,748.21
5	งานท่อระบายน้ำกลมคอนกรีต (R.C. PIPE CULVERTS) 5.1 ท่อขนาด Ø 0.30 เมตร ชั้น..... (R.C. PIPE DIA 0.30 M. CLASS.....)	6	ม. M.	388.01	2,328.05	1.3607	3,167.77	3,167.77
6	งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 6.1 ดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร	2.83	ลบ.ม.	46.33	131.10	1.3607	178.39	178.39
					206,538.38	TOTAL		281,036.77

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางทั้งหมด = 281,036.77 บาท

- ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด = 281,000.00 บาท