



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕

.....
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จึงประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๔๕,๗๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) จำนวนเงินราคากลาง ๓๔๕,๗๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

	พิมพ์/ตรวจ
	หัวหน้าส่วน
	ปลัด อบต.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลื่นราง พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๕,๗๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลื่นราง พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๔๒ เมตร จุดเริ่มต้นบ้านนางทองแดง ยอดทองดี ถึงคลองน้ำบ้านนาเจริญ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๔๕,๗๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q.) แบบ ปร.๔

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบุญส่ง สานโรสง

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


๗.๒ นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๓ นายสุทัต ศรีสุวรรณ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)


(นายบุญส่ง สานโรสง)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสุทัต ศรีสุวรรณ)

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ที่ มค ๗๗๗๐๓ / ๒๕๖๕

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาเจริญ

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณราคากลาง

จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ ๑๐๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากล้นรางพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ท่อระบายน้ำคอนกรีตปากล้นรางพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๔๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจากบ้านนางทองแดง ยอดทองดี ถึงคลองน้ำบ้านนาเจริญ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เม็กดำ กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๓๔๕,๗๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคากลางตามแบบแปลนโครงการดังกล่าวแล้วในวงเงิน ๓๔๕,๗๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ดังรายละเอียดสรุปการประมาณราคาโครงการข้างหน้าที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายบุญส่ง ซานโธสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุหัต ศรีสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวปราณี มะลิตา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจำเนียร สุคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นของนายกอง้องการบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : วางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลื่นรางพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ท่อระบายน้ำคอนกรีต แบบ ป.ร. 5

ปากลื่นรางพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 342.00 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย จุดเริ่มต้นจากบ้านนางทองแดง ยอดทองดี ถึงคลองน้ำบ้านนาเจริญ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เม็กดำ กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แบบแปลนเลขที่ 24 / 2565

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ปรับราคา เมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซลB7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ราคาลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	254,079.63	1.3607	345,726.16	ราคารวมป้าย
2	ประเภทงานครุภัณฑ์		1.07	0.00	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงาน 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	รวมเป็นเงินประมาณ			345,726.16	
	ปรับราคาก่อสร้างเป็นเงิน			345,700.00	
ตัวอักษร = สามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน					

งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนน 2 ฝั่ง = 342 เมตร เฉลี่ยเมตรละ 1,010.81 บาท

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 2 ที่ กค.0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 , หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 2 ที่ กค.0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ 101 / 2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 ได้ทำการตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบุญส่ง สานโรตอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชนพงศ์ ศรีอ่อนท้าว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุทัต ศรีสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายจำเนียร สุคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นผู้อนุมัติ.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายสาธิต ยุกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : วางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นรางพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนางทองแดง ยอดทองดี ถึง คลองน้ำบ้านนาเจริญ ยาวรวม 342 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เม็กดำ กำหนด

ปร. 4

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ แบบแปลนเลขที่ 24 / 2565

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ราคาลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดมหาสารคาม และ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานวางท่อระบายน้ำ								
1.1	ท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง \varnothing 0.40 ม. ไม่เสริมเหล็ก ยาว 1.00 เมตร/ท่อน	331	ท่อน	437.28	144,739.55	-	-	144,739.55	
1.2	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	-	ลบ.ม.						
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.						
	รวมค่างานท่อระบายน้ำ							144,739.55	
2	งานบ่อพัก ค.ส.ล.								
2.1	บ่อพัก ค.ส.ล.สำเร็จรูปสำหรับท่อ \varnothing 0.40 ม. ขนาด 0.80x0.80x1.00 m.	20	บ่อ	3,426.00	68,520.00	-	-	68,520.00	
2.2	ทรายหยาบ	0.640	ลบ.ม.	361.40	231.30	99.00	63.36	294.66	
2.3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.640	ลบ.ม.	1,559.25	997.92	300.00	192.00	1,189.92	ผสมและเท
2.4	ฝาตะแกรงเหล็กแบนสำหรับบ่อพักท่อ 0.40 ม.		ชุด		0.00		0.00	0.00	
	รวมค่างานบ่อพัก ค.ส.ล.							70,004.58	
3	งานถนน ค.ส.ล.								
3.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมกว้าง 0.55 เมตร ยาว ยาวฝั่งละ 75.20 เมตร	82.72	ตร.ม.	70.68	5,846.47	-	-	5,846.47	
3.2	งานเทพื้นถนนคอนกรีตหนา 0.12 เมตรทับหลัง แนววางท่อระบายน้ำกว้าง 0.55 เมตรยาวฝั่ง ละ 100.36 เมตร	110.39	ตร.ม.	303.37	33,489.04		0.00	33,489.04	
	รวมค่างาน บ่อพัก							39,335.51	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานข้อ 1 - 3							254,079.63	
	รวม F งานครุภัณฑ์ 1.07								
	รวม F งานทาง 1.3607							345,726.16	
	ปรับราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น							345,700.00	

ตัวหนังสือ	สามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน
------------	-------------------------------------