




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐

.....
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จึงประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๔๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗


(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 466,000 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป เส้นทางที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,430.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 572.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายสำเภา พระนางจันทร์ ไปบ้านเม็กน้อย
 เส้นทางที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 54.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นโครงการจากโรงเรียนไปห้วยลำพังชู
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 466,000 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q.) แบบ ปร.4
- 6.2 สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางมี


- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 7.1 นายบุญส่ง สานไธสง | ตำแหน่ง รองปลัดอบต.ฯ |
| 7.2 จ.ส.ท. ครรชิต ขวาโยธา | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน |
| 7.3 นางนวกฤช เทียบดอกไม้ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

(ลงชื่อ)


 (นายบุญส่ง สานไธสง)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) จ.ส.ท.


 (ครรชิต ขวาโยธา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นางนวกฤช เทียบดอกไม้)

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
 ที่ มค. ๗๗๗๐๓/ ๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
 เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐
 เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำที่ ๒๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเม็กดำ อำเภอ พยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เส้นทางที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๓๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๕๗๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายสำเภา พระนางจันทร์ ไปบ้านเม็กน้อย เส้นทางที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นโครงการจากโรงสีชุมชน ไปห้วยลำพังชู พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามรายการประมาณราคาเบื้องต้นที่ อบต.เม็กดำ กำหนด เป็นจำนวน เงิน ๔๖๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคากลางตามแบบแปลนโครงการ ดังกล่าวแล้วในวงเงิน ๔๖๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดสรุปการประมาณราคาโครงการข้าง เหนมา ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)


 (นายบุญส่ง สานโรสง)
 รองปลัด อบต.เม็กดำ

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)จ.ส.ท.


 (ครรชิต ขวโยธา)

กรรมการ


เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


 (นางนงกช เทียบดอกไม้)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวปราณี มะลิสลา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นางนงกช เทียบดอกไม้)

(ลงชื่อ)

(นายจำเนียร สุคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ความเห็นอื่น.....

(ลงชื่อ)

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ปร.5

โครงการ : ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10

เส้นทางที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,430.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 572.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายสำเภา พระนาจันทร์ ไปบ้านเม็กน้อย

เส้นทางที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 54.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นโครงการจากโรงเรียน ไปห้วยลำพังชู

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	341,811.58	1.3642	466,299.36	
2	งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		-		
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงาน 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			466,299.36	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น			466,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน			

หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ 228/2567 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบุญส่ง สานโรสง)
รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายจำเนียร สุคำภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.....กรรมการ
(ครรชิต ขวาโยธา)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

ความเห็นผู้อนุมัติ.....
(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนวกฤษ เทียบดอกไม้)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ปร.4

โครงการ : ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10

เส้นทางที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,430.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 572.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายสำเภา พระนางจันทร์ ไปบ้านเม็กน้อย เส้นทางที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 54.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นโครงการจากโรงสีชุมชน ไปห้วยลำพังชู

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นที่ (CLEARING AND GRUBBIN)	7,500.00	ตร.ม.	1.76	13,200.00	1.3642	18,007.44	18,007.44
	1.2 หินคลุก	626.00	ลบ.ม.	507.53	317,713.78	1.3642	433,425.14	433,425.14
2	งานท่อระบายน้ำกลมคอนกรีต (R.C. PIPE CULVERTS)							
	2.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก Ø 0.60 ม.	12.00	ท่อน	908.15	10,897.80	1.3642	14,866.78	14,866.78
					341,811.58		TOTAL	466,299.36

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางทั้งหมด = 466,299.36 บาท
 - ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น = 466,000.00 บาท

ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากลิ้นราง Ø 0.60 เมตร

ชุดดิน	1.1	ลบ.ม. ละ	22.2	=	24.42	บาท/เมตร
ราคาท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากลิ้นราง Ø 0.60 เมตร				=	450.00	บาท/เมตร
ค่าขนส่ง 1 กม.	=	11.50	บาท			
ค่าขนส่งคิดจาก (.....x 13+300)/จำนวนท่อที่ขุดได้ต่อเที่ยว						
ดังนั้นค่าขนส่ง (11.50x13+300)/24	=				18.73	บาท/เมตร
ค่าวางและกลบดินหลังท่อ	=				345	บาท/เมตร
แผ่นพื้นสำเร็จรูป	=				70	บาท/เมตร
เหล็กวางเมตร 0 ตร.ม. / ตร.ม.ละ 18.22	=				0	บาท/เมตร
ไม้แบบ 0 ลบพ./ ลบพ.ละ 532.71	=				0	บาท/เมตร
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	=				908.15	บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อระบายน้ำคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น

ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง.....กม. = (.....x 13) + 300 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง

เฉลี่ย =/..... บาท/เมตร

ขนาดท่อ (เมตร)	จำนวน/เที่ยว	ค่าวางและกลบกลับ (บาท/เมตร)	ปริมาตรท่อรวมช่องว่าง
			ภายใน
Ø 0.30	48	140	0.126
Ø 0.40	32	140	0.212
Ø 0.50	24	250	0.322
Ø 0.60	24	345	0.442
Ø 0.80	18	421	0.770
Ø 1.00	10	510	1.169
Ø 1.20	8	575	1.651
Ø 1.50	5	635	2.545

รายการประมาณการราคาต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

2. งานหินคลุก

หินคลุก 1 ตัน ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์	=	<u>210.28</u>	บาท/ตัน	
แปลงหน่วยจาก ตัน เป็น ลูกบาศก์เมตร	=	<u>346.96</u>	บาท/ลบ.ม.	
ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	<u>346.96</u>	บาท/ลบ.ม.	(18)
คิดค่าขนส่ง 71 กิโลเมตร (รถ 10 ล้อ + พ่วง)	=	<u>160.57</u>	บาท/ลบ.ม.	(19)
รวม	=	<u>507.53</u>	บาท/ลบ.ม.	(20)
ค่างานต้นทุน	=	<u>507.53</u>	บาท/ลบ.ม.	

Handwritten signature