




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓

.....
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จึงประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๔๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗


(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลเม็กดำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 468,000 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เส้นทางที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 540.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 189.00 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางภา สุดสุดพิทักษ์ ถึงที่นายนายจันดี สะพานหลัก
 เส้นทางที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,270.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 444.50 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากหนองสี่เหลี่ยมถึงหนองกลางสูง

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 468,000 บาท


6. บัญชีประมาณการราคากลาง


- 6.1 บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q.) แบบ ปร.4
- 6.2 สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 7.1 นางสาววนใจ เอกสันติ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ |
| 7.2 นางสาวดารุณีย์ อาซากิจ | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ |
| 7.3 นางนวกฤษ เทียบดอกไม้ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาววนใจ/เอกสันติ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวดารุณีย์ อาซากิจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางนวกฤษ เทียบดอกไม้)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
 ที่ มค ๗๗๗๐๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
 เรื่อง รายงานการกำหนดราคาากลางโครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓
 เรียน นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณราคาากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำที่ ๒๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางโครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เส้นทางที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางภา สุดสุดพิทักษ์ ถึงที่นา นายจันดี สะพานหล้า เส้นทางที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๗๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากหนองสีเหลี่ยมถึงหนองกลางสูง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามรายการประมาณราคาเบื้องต้นที่ อบต.เม็กดำ กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๔๖๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคาากลางตามแบบแปลนโครงการดังกล่าวแล้วในวงเงิน ๔๖๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดสรุปการประมาณราคาโครงการข้างเกล้าฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวยวนใจ เอกสันติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวดารุณี อาษากิจ)

นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางนวกฤษ เทียบดอกไม้)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวปราณี มะลิลา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ)

(นายจำเนียร สุคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นของนายกองกิจการบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ความเห็นอื่น.....

(ลงชื่อ)

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ปร.5

โครงการ : ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเหล่า หมู่ที่ 3

เส้นทางที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 540.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 189.00 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางา สดุดพิทักษ์ ถึงที่นายนายจันดี สะพานหล้า

เส้นทางที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,270.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 444.50 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากหนองสีเหลี่ยมถึงหนองกลางสูง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	343,819.46	1.3642	469,038.50	
2	งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		-		
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงาน 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			469,038.50	
	ปรับราคาตามงบประมาณที่ได้รับเป็น			468,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ 225/2567 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวยวนใจ เอกสันติ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายจำเนียร สุคำภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวดารุณี อชาภิกจ)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นผู้อนุมัติ.....
(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนวกฤษ เทียบดอกไม้)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ปร.4

โครงการ : ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเหล่า หมู่ที่ 3

เส้นทางที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 540.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 189.00 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางภา สุดสุดพิทักษ์ ถึงที่นายนายจันดี สะพานเหล่า

เส้นทางที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,270.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 444.50 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากหนองสีเหลี่ยมถึงหนองกลางสูง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นทาง (CLEARING AND GRUBBIN)	12,670.00	ตร.ม.	1.76	22,299.20	1.3642	30,420.57	30,420.57
	1.2 หินคลุก	633.50	ลบ.ม.	507.53	321,520.26	1.3642	438,617.93	438,617.93
					343,819.46		TOTAL	469,038.50

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางทั้งหมด

= 469,038.50 บาท

- ปรับราคาตามงบประมาณที่ได้รับเป็น

= 468,000.00 บาท

ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากสี่เหลี่ยม \varnothing 0.60 เมตร

ชุดดิน	1.1	ลบ.ม. ละ	22.2	=	24.42	บาท/เมตร
ราคาท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากสี่เหลี่ยม \varnothing 0.60 เมตร				=	450.00	บาท/เมตร
ค่าขนส่ง 1 กม.	=	11.50	บาท			
ค่าขนส่งคิดจาก (.....x 13+300)/จำนวนท่อที่ขุดต่อเที่ยว						
ดังนั้นค่าขนส่ง (11.50x13+300)/24	=				18.73	บาท/เมตร
ค่าวางและกลบดินหลังท่อ	=				345	บาท/เมตร
แผ่นพื้นสำเร็จรูป	=				70	บาท/เมตร
เหล็กวางเมตร 0 ตร.ม. / ตร.ม. ละ 18.22	=				0	บาท/เมตร
ไม้แบบ 0 ลบพ./ ลบพ. ละ 532.71	=				0	บาท/เมตร
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	=				908.15	บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อระบายน้ำคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น

ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง.....กม. = (.....x 13) + 300 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง

เฉลี่ย =/..... บาท/เมตร

ขนาดท่อ (เมตร)	จำนวน/เที่ยว	ค่าวางและกลบกลับ (บาท/เมตร)	ปริมาตรท่อรวมช่องว่าง
			ภายใน
\varnothing 0.30	48	140	0.126
\varnothing 0.40	32	140	0.212
\varnothing 0.50	24	250	0.322
\varnothing 0.60	24	345	0.442
\varnothing 0.80	18	421	0.770
\varnothing 1.00	10	510	1.169
\varnothing 1.20	8	575	1.651
\varnothing 1.50	5	635	2.545

92 /

รายการประมาณการราคาต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

2. งานหินคลุก

หินคลุก 1 ตัน ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด บุรีรัมย์	=	<u>210.28</u>	บาท/ตัน	
แปลงหน่วยจาก ตัน เป็น ลูกบาศก์เมตร	=	<u>346.96</u>	บาท/ลบ.ม.	
ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	<u>346.96</u>	บาท/ลบ.ม.	(18)
คิดค่าขนส่ง 71 กิโลเมตร (รถ 10 ล้อ + พ่วง)	=	<u>160.57</u>	บาท/ลบ.ม.	(19)
รวม	=	<u>507.53</u>	บาท/ลบ.ม.	(20)
ค่างานต้นทุน	=	<u>507.53</u>	บาท/ลบ.ม.	

