



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๙

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ จึงประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลแม็กดำ อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๔๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(นายสายันต์ ยกน้อยวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 469,000 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป เส้นทางที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,070.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 374.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงดินถมรองพื้นทางปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,100 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นโครงการจากที่ดินนายบุญมี แก้วหมื่นทรง ไปทางโนนซ่ง
 เส้นทางที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80.50 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากเส้นทางที่ 1 ถึงคลองน้ำ
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 469,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q.) แบบ ปร.4
 - 6.2 สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางมี
 - 7.1 นายบุญส่ง สานไร่สง ตำแหน่ง รองปลัดอบต.ฯ
 - 7.2 นางสาวกรองขวัญ กัสโป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - 7.3 นางนวกฤช เทียบดอกไม้ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นายบุญส่ง สานไร่สง)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นางสาวกรองขวัญ กัสโป)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นางนวกฤช เทียบดอกไม้)	



บันทึกข้อความ





ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
ที่ มค. ๓๗๓๐๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๙
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณราคากลาง จำนวน ๑ ชุด


ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำที่ ๒๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เส้นทางที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๗๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงดินถมรองพื้นทางปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นโครงการจากที่ดินนายบุญมี แก้วหมื่นทรง ไปทางโนนช่ง เส้นทางที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากเส้นทางที่ ๑ ถึงคลองน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามรายการประมาณราคาเบื้องต้นที่ อบต.เม็กดำ กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๔๖๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคากลางตามแบบแปลนโครงการดังกล่าวแล้วในวงเงิน ๔๖๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดสรุปการประมาณราคาโครงการจ้างเหมาฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(ลงชื่อ)  (นางสาวกรงขวัญ กัสโป) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	(ลงชื่อ)  (นายบุญส่ง ซานไรสง) รองปลัด อบต.เม็กดำ	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางนวกฤษ เทียบดอกไม้) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวปราณี มะลิลา) นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวปราณี มะลิลา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(ลงชื่อ) 
(นายจำเนียร สุคำมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบล
 อนุมัติ
 ความเห็นอื่น.....

(ลงชื่อ) 
(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ปร.5

โครงการ : ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19

เส้นทางที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,070.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 374.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงดินถมรองพื้นทางปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,100 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นโครงการจากที่ดินนายบุญมี แก้วหมื่นทรง ไปทางโนนซ่ง เส้นทางที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80.50 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากเส้นทางที่ 1 ถึงคลองน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	344,295.00	1.3642	469,687.24	
2	งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		-		
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงาน 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			469,687.24	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น			469,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ 222/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบุญส่ง สานไถสง)
รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายจำเนียร สุคำภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวกรองขวัญ กัสโป)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นผู้อนุมัติ.....
(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนวกฤษ เทียบดอกไม้)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ปร.4

โครงการ : ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19

เส้นทางที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,070.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 374.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงดินถมรองพื้นทางปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,100 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นโครงการจากที่ดินนายบุญมี แก้วหมื่นทรง ไปทางโนนซ่ง เส้นทางที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80.50 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากเส้นทางที่ 1 ถึงคลองน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง (CLEARING AND GRUBBIN)	9,100.00	ตร.ม.	1.74	15,834.00	1.3642	21,600.74	21,600.74
	1.2 หินคลุก	455.00	ลบ.ม.	509.40	231,777.00	1.3642	316,190.18	316,190.18
	1.3 ดินถมคันทาง	2,100.00	ลบ.ม.	46.04	96,684.00	1.3642	131,896.31	131,896.31
					344,295.00		TOTAL	469,687.24

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางทั้งหมด

=

469,687.24

บาท

- ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น

=

469,000.00

บาท

Handwritten signature

รายการประมาณการราคาต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

2. งานหินคลุก

หินคลุก 1 ตัน ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด บุรีรัมย์	=	210.28	บาท/ตัน	
แปลงหน่วยจาก ตัน เป็น ลูกบาศก์เมตร	=	346.96	บาท/ลบ.ม.	
ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัก)	=	346.96	บาท/ลบ.ม.	(18)
คิดค่าขนส่ง 73 กิโลเมตร (รถ 10 ล้อ + พ่วง)	=	162.44	บาท/ลบ.ม.	(19)
รวม	=	509.40	บาท/ลบ.ม.	(20)
ค่างานต้นทุน	=	509.40	บาท/ลบ.ม.	

3. งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) คิดค่าขนย้าย

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	3.40	บาท/ลบ.ม.	(11)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	21.98	บาท/ลบ.ม.	(12)
ค่าขนส่ง 1 กม. (รถ 10 ล้อ)	=	11.45	บาท/ลบ.ม.	(13)
รวม (11) + (12) + (13)	=	36.83	บาท/ลบ.ม.	(14)
ส่วนยุบตัว (14) x 1.25	=	46.04	บาท/ลบ.ม.	(15)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	0.00	บาท/ลบ.ม.	(16)
รวมค่างานต้นทุน (15) + (16)	=	0.00	บาท/ลบ.ม.	(17)
ค่างานต้นทุน	=	46.04	บาท/ลบ.ม.	

Handwritten signature